


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ADRES INWESTYCJI : RADZIONKÓW UL.KNOSAŁY
INWESTOR : 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : UL. GEN. ANDERSA 47, 44-121 GLIWICE
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2025

WYKONAWCA :



Data opracowania
21.04.2025

Data zatwierdzenia

INWESTOR :

Współwzajemnie się
28.04.25
skrym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1 KNR 2-31	Przymocowanie tablic znakowych drogowych zakazu, nakazu, ostrze- gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ²	szt.	4,000	4,000
d.1 0703-01			szt.	4,000	
2	2 KSNR 1 0102-	Mechaniczne karbowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0,040	0,040
d.1 03			ha	0,040	
3	3 KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	120,000	120,000
d.1 0101-04			m ³	120,000	
4	4 KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III < przemieszczenie humusu>	m ³	120,000	120,000
d.1 0221-02			m ³	120,000	
2		roboty rozbiórkowe			
5	5 KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	1 000,000	1 000,000
d.2 0221-02			m ³	1 000,000	
6	6 KNR 4-04	Rozbranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	100,000	100,000
d.2 0509-03 z.o.3.			m ²	100,000	
7	7 KNR 4-04	Rozbranie konstrukcji żelbetonowych o grubości do 50 cm - Usytu- owanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ³	70,000	70,000
d.2 0306-01 z.o.3.			m ³	70,000	
3		roboty odtworzeniowe			
8	8 KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III < do poz 4>	m ³	1 000,000	1 000,000
d.3 0221-02			m ³	1 000,000	
9	9 KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III <humus poz 4>	m ³	120,000	120,000
d.3 0221-02			m ³	120,000	
10	10 KNR 1 0502-	Mechaniczne planowanie powierzchni gruntu rodzimego równiar- ka; grunt kat.-III	m ²	1 000,000	1 000,000
d.3 01			m ²	1 000,000	
4		wywóz i utylizacja odpadów			
11	11 KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po dro- dze o nawierzchni kl. III <wywóz papy>	kurs	1,000	1,000
d.4 0108-03			kurs	1,000	
12	12 KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs	1,000	1,000
d.4 0108-06			kurs	1,000	
13		utylizacja papy	kg	500,000	500,000
d.4			kg	500,000	
14	14 KSNR 1 0103-	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	24,720	24,720
d.4 03			mp	24,720	
15	15 KSNR 1 0103-	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi	mp	24,720	24,720
d.4 05			mp	24,720	
16	16 KNR AT-06	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyżniowy z żurawem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 2,00 t	t	160,000	160,000
d.4 0105-08			t	160,000	
17		utylizacja gruzu	kpl.	1,000,000	1,000,000
d.4			kpl.	1,000,000	
				RAZEM	1 000,000