


wymiary w [cm], skala 1:100



1. Fundament z elementów prefabrykowanych.
2. Mocowanie belki stalowej HEB do fundamentów za pomocą śrub montażowych.
3. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych elementów.
4. W czasie robót może nastąpić konieczność nieznacznych zmian podstawowych wymiarów (wysokość i długość) projektowanej konstrukcji.
5. Izolacja cienka (dwukrotne nałożenie powłok bitumicznych) należy pokryć wszystkie dostępne powierzchnie betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem.
6. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywać ręcznie.
7. Deski kompozytowe wykonane są z pyłu drzewnego, HDPE (polietylen o podwyższonej gęstości), barwnika, stabilizatora oraz filtra UV zabezpieczającego deski przed płowieniem.
8. Balustradę stalową wykonać z rur stalowych ocynkowanych  $\varnothing 48,3$  oraz  $\varnothing 20$ , pomalowanych proszkowo.
9. Mocowanie desek kompozytowych do podłużnic drewnianych wykonać za pomocą klipsów
10. Deski kompozytowe układać z odstępami 0,5cm.
11. Elementy stalowe kładki zabezpieczyć przed korozją stosując malowanie farbami ochronnymi dopuszczonymi do malowania konstrukcji mostowych.

**DPR II | DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW - TYP I I**

7cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63
42cm	ŁĄCZNIE

 <div> <b>PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST</b>            43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6            NIP 549-164-37-72   pracownias1@onet.pl   tel. 500 107 085   tel/fax: (33) 499 97 55         </div>	
temat projektu:	PRZEBUDOWA KRAJOWEJ TRASY ROWEROWEJ WTR - ETAP I
inwestor:	Gmina Skoczów ul. Rynek 1 43-430 Skoczów
adres inwestycji:	43-430 Gmina Skoczów  jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0003 Harbutowice jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0002 jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0003 jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0010 Pogórze jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obręb: 0003 Górki Wielkie
stadium:	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
branża:	Drogowa
tytuł rysunku:	Szczegół kładki nad ciekim Bajerka
projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07
data:	09.2024
skala:	1:100/50
nr rys.	3