
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Pastwiska na odcinku od ul. Pastwiska (odcinek publiczny) do ul. Hauke Bosaka, tj. od km 0+000 do km 0+120 na działkach ewid. nr 1750/61, 1749, 1750/46, 1634/3

NAZWA INWESTORA: Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.05.2025

Data zatwierdzenia

Remont wewnętrznej drogi gminnej ul. Pastwiska na odcinku od ul. Pastwiska (odcinek publiczny) do ul. Hauke Bosaka od km 0+000 do km 0+120

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont wewnętrznej drogi gminnej ul. Pastwiska na odcinku od ul. Pastwiska (odcinek publiczny) do ul. Hauke Bosaka od km 0+000 do km 0+120					
1					
1.1		Roboty ziemne			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,118	km	0,118	
				RAZEM	0,118
1.1.2	KNR 2-01 0211-0301	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1"km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25"m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55"kW	m3		
		220,313	m3	220,313	
				RAZEM	220,313
1.1.3	KNR 2-01 0214-0201	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5"km odległości transportu, ponad 1"km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5"t Krotność = 10	m3		
		220,313	m3	220,313	
				RAZEM	220,313
1.2		Nawierzchnia			
1.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8"cm	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.7	KNR 2-31 0310-01	Analogia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiążąca o grubości 4"cm	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.8	KNR 2-31 0310-05	Analogia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna o grubości 3"cm	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750
1.2.9	KNR 2-31 0310-06	Analogia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1"cm grubości warstwy	m2		
		528,750	m2	528,750	
				RAZEM	528,750

Remont wewnętrznej drogi gminnej ul. Pastwiska na odcinku od ul. Pastwiska (odcinek publiczny) do ul. Hauke Bosaka od km 0+000 do km 0+120

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Pobocza			
1.3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		90,000	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
1.3.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		90,000	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
1.3.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		90,000	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
1.4		Zjazdy			
1.4.1	KNR 2-01 0211-0301	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW	m3		
		2,938	m3	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.2	KNR 2-01 0214-0201	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t Krotność = 10	m3		
		2,844	m3	2,844	
				RAZEM	2,844
1.4.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.4	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.8	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.10	KNR 2-31 0310-01	Analogia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	m2		
		2,938	m2	2,938	

Remont wewnętrznej drogi gminnej ul. Pastwiska na odcinku od ul. Pastwiska (odcinek publiczny) do ul. Hauke Bosaka od km 0+000 do km 0+120

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,938
1.4.11	KNR 2-31 0310-05	Analogia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.4.12	KNR 2-31 0310-06	Analogia: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2		
		2,938	m2	2,938	
				RAZEM	2,938
1.5		Roboty wykończeniowe			
1.5.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
		8,800	m3	8,800	
				RAZEM	8,800
1.5.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		44,000	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
2		Umocnienie rowu			
2.1		Przepust			
2.1.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
		0,480	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
2.1.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2,000	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.1.3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2.1.4	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa warstwa gr. 20 cm	m2		
		11,500	m2	11,500	
				RAZEM	11,500