

Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

.....

.....

Zadanie: Remont części budynku nr 25 w kompleksie wojskowym
w Grubnie.

Obiekt: Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy)

Adres: Grubno, 86-200 Chełmno

Zamawiający: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

**Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie miesięcy od dnia
protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)**

(należy wpisać liczbę miesięcy z przedziału 48-miesiący do 60-miesiący)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO:zł

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku)	Wartość zł (NETTO) (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5
1	2	3	4	5	6
BUDYNEK NR 25 - REMONT CZĘŚCI BUDYNKU					
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	Posadzki				
1 d.1.1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	10.00		
2 d.1.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	101.93		
3 d.1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	135.86		
4 d.1.1	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	11.76		
5 d.1.1	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	8.18		
6 d.1.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa z wywinieciem na ścianę 10cm	m2	74.46		
7 d.1.1	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe	m	3.60		
8 d.1.1	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną UWAGA: PŁYTKI MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	m2	67.87		
9 d.1.1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm UWAGA: PŁYTKI MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	m	61.48		
1.2	Ściany				
10 d.1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	35.28		
11 d.1.2	Drzwiczki rewizyjne w zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych	szt.	1.00		
12 d.1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	405.50		
13 d.1.2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	4.00		
14 d.1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - POWIERZCHNIE ZA GRZEJNIKAMI I SANITARIAT	m2	29.80		
15 d.1.2	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2	43.53		
16 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	338.37		
17 d.1.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną UWAGA: PŁYTKI MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	m2	25.80		
18 d.1.2	Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm	szt.	7.00		
1.3	Sufity				
19 d.1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	8.18		
20 d.1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	135.86		
21	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z	m2	8.18		

d.1.3	elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych				
22 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	135.86		
2 INSTALACJA C.O.					
23 d.2	Demontaż grzejnika wraz z ponownym montażem po skończonych robotach malarskich	kpl.	12.00		
24 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	8.00		
25 d.2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	24.40		
3 INSTALACJE WOD-KAN					
26 d.3	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m	21.00		
27 d.3	Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej.	m	21.00		
28 d.3	Bakteriologiczne badanie wody	szt	1.00		
29 d.3	Kratka metalowa nierdzewna fi 50 mm montowana do istniejącego wpustu z tworzywa sztucznego	szt.	1.00		
30 d.3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1.00		
31 d.3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - UWAGA - MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WRAZ Z SZAFKĄ	szt.	1.00		
32 d.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	2.00		
33 d.3	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - kabina 90x90 wraz z brodzikiem - szkło hartowane gr. min. 5mm, kolor chrom, szkło matowe lub mleczne	kpl.	1.00		
34 d.3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
35 d.3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.00		
36 d.3	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
37 d.4	Demontaż i ponowny montaż po skończonych robotach opraw oświetleniowych i łączników instalacyjnych	szt.	32.00		
38 d.4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo podwójne 230V IP20	szt.	23.00		
39 d.4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V IP44	szt.	1.00		
40 d.4	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - wymiana koryt elektroinstalacyjnych z PVC - 210x60mm	m	14.00		
41 d.4	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - wymiana koryt elektroinstalacyjnych z PVC - 100x40mm	m	14.65		
42 d.4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S - oprawa hermetyczna do LED 2x120cm ze świetlówką LED	kpl.	2.00		
43 d.4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - S2 - oprawa oświetleniowa LED, IP65 zewnętrzna z czujnikiem ruchu	kpl.	1.00		
44 d.4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - kinkiet LED do pomieszczenia sanitarnego	kpl.	1.00		
45 d.4	Montaż z podłączeniem wideodomofonu UWAGA: WIDEODOMOFON MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	szt.	1.00		

46 d.4	Montaż dzwonek przewodowych, elektromechanicznych, napięcie 230V, poziom dźwięku 90dB	szt.	1.00		
47 d.4	Montaż wentylatora wyciągowego łazienkowego fi100mm uruchamianego wraz z oświetleniem	szt.	1.00		
48 d.4	Montaż wentylatora wyciągowego higrosterowanego fi100mm do wykonanego otworu w ścianie	szt.	1.00		
49 d.4	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka	miar.	1.00		
50 d.4	Następny pomiar skuteczności zerowania	miar.	23.00		
5 STOLARKA DRZWIOWA					
51 d.5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych z demontażem skrzydeł drzwiowych wejściowych wraz z wywozem i zagospodarowaniem.	szt.	1.00		
52 d.5	Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D1 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	szt	1.00		
53 d.5	Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D2 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	szt	2.00		
54 d.5	Montaż drzwi drewnianych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D3 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	szt	4.00		
55 d.5	Montaż drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D4 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	szt	1.00		
56 d.5	Montaż kabiny WC wodoodpornej HPL 120x100cm gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych z drzwiami szerokości 80cm UWAGA: MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO	m2	4.40		
6 STOLARKA OKIENNA					
57 d.6	Demontaż (odcięcie) krat okiennych - krata o wymiarach 2,36x1,80m	szt	1.00		
58 d.6	Obsadzenie wraz z obrobieniem pianką poliuretanową podokienników wewnętrznych, MDF szer. 25 cm	m2	0.86		
59 d.6	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m2	0.59		
60 d.6	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	4.25		
61 d.6	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2	4.25		
62 d.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	4.25		
63 d.6	Montaż krat stalowych z demontażu po czyszczeniu oraz po odnowieniu powłok malarskich - kraty kotwione zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów wojskowych	szt	1.00		
7 SCHODY WEJŚCIOWE					
64 d.7	Demontaż balustrady i pochwytów stalowych	m	19.62		
65 d.7	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów	m2	56.98		
66 d.7	Zerwanie cokołka z płytek ceramicznych wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów	m	13.64		
67 d.7	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów	m3	3.42		
68 d.7	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 5 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów	m3	1.71		
69 d.7	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t	0.30		

70 d.7	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - C8/10	m3	2.39		
71 d.7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - PODEST	m2	27.56		
72 d.7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - STOPNIE SCHODOWE	m2	6.61		
73 d.7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - WYKONCZENIE STOPNI SCHODOWYCH	m	28.56		
74 d.7	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - OPASKA BETONOWA C20/25 WYSOKOŚCI 20CM	m2	2.30		
75 d.7	Okładziny z prefabrykowanych elementów betonowych - daszek dwuspadowy szer. 25cm	m	11.48		
76 d.7	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m2	1.42		
77 d.7	Podkłady betonowe na stropie - wykonanie posadzki z betonu C20/25 ze spadkiem	m3	0.46		
78 d.7	Pozioma izolacja podpłytowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	5.86		
79 d.7	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	m2	21.46		
80 d.7	Pionowa izolacja podpłytowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	21.46		
81 d.7	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2	21.46		
82 d.7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ELEWACJA W MIEJSCU ODBICIA COKOŁU	m2	1.36		
83 d.7	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ELEWACJA W MIEJSCU ODBICIA COKOŁU	m2	1.36		
84 d.7	Pochwyty stalowe na wspornikach zgodne z zapisami w STWiOR	m	8.80		
85 d.7	Balustrady z prętów stalowych zgodna z zapisami w STWiOR	m	7.82		
86 d.7	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - SŁUPY STALOWE PODTRZYMUJĄCE DASZEK	m2	2.97		
87 d.7	Miniowanie rur stalowych - SŁUPY STALOWE PODTRZYMUJĄCE DASZEK	m	10.60		
88 d.7	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych - SŁUPY STALOWE PODTRZYMUJĄCE DASZEK	m	10.60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					... %
Ogółem wartość kosztorysowa robót					