

## Przedmiar robót

| Nr    | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                 | Jm   | Ilość |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|       | Kosztorys                  | <b>C.o. Jastrzębie Zdr.Broniewskiego 8-10</b>                                                                       |      |       |
| 1     | Rozdział                   | <b>Wymiana zaworów termostatycznych z głowicami w zakresie regulacji 16-28 st. C</b>                                |      |       |
| 1.1   | Element                    | <b>Wymiana zaworów termostatycznych</b>                                                                             |      |       |
| 1.1.1 | KNR 215/512/1 analogia     | Spuszczenie wody z inst.                                                                                            | szt  | 1,00  |
| 1.1.2 | KNNR 8/407/1 (1)           | Wymiana zaworu grzejnikowego, Fi·15·mm, zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny | szt  | 68,00 |
| 1.1.3 | KNR 35/215/4               | Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C - wzmacnione RA 2920 - części wspólne                             | szt  | 7,00  |
| 1.1.4 | KNR 35/215/4               | Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C                                                                   | szt  | 61,00 |
| 1.1.5 | KNNR 4/406/1 (1)           | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa                         | szt  | 68,00 |
| 1.1.6 | KNNR 4/436/1               | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (regulacja nastaw wstępnych)                         | urz. | 68,00 |