



Legenda <div><div></div> instalacja freonowa - rurociągi prowadzić maksymalnie pod stropem w obudowie z korytek maskujących</div> <div><div></div> instalacja skroplin z klimatyzacji, spadek 0,5%</div>		UWAGA <div>1. Średnice rurociągów wykonać zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych urządzeń</div> <div>2. Wszystkie przejścia przez ściany należy odpowiednio uszczelnić, a warstwy przegród budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym</div> <div>3. Ramy montażowe pod zewnętrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku należy zakotwić bezpośrednio do muru bez tworzenia mostków termicznych z odtworzeniem izolacji</div> <div>4. Jednostki zlokalizowane na elewacji należy montować z zastosowaniem wibroizolatorów przeciwdrganiowych, a jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot</div>		<div><div>INWESTOR</div><div>Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań</div></div> <div><div>OPRACOWANIE</div><div>PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOMFORTU DLA POMIESZCZEŃ SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIwersYTETU MEDYCZNEGO IM. K MARCINKOWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU WRAZ Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU</div></div> <div><div>OPIS RYSUNKU</div><div>INSTALACJA FREONOWA - PORADNIE PRZYSZPITALNE, GABINET LEKARSKI NR 15</div></div> <div><div>PROJEKTANT</div><div>mgr inż. Jakub Makowski</div><div>WKP/0148/POOS/10</div></div> <div><div>OPRACOWAŁ</div><div>mgr inż. Patrycja Śliwa</div><div></div></div> <div><div>BRANŻA</div><div>INSTALACJE SANITARNE</div><div>DATA</div><div>KWIECIEŃ 2025</div><div>STADIUM</div><div>PROJEKT WYKONAWCZY</div><div>SKALA</div><div>1:50</div><div>NR RYS.</div><div>IS_08</div></div> <div><div>Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody 3M Projektanci Sp. z o.o. zabronione.</div></div>		<div><div>3m projektanci</div><div>muton</div><div>pracownia projektowa</div></div> <div>www.muton.pl</div>	
--	--	---	--	--	--	--	--