

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,55
1.2	Zerwanie cokolika cementowego	m	11,90
1.3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach	m2	9,34
1.4	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą, wypełnienie ubytków gr. 10 mm na powierzchniach poziomych	m2	9,34
1.5	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	9,34
1.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	9,34
1.7	Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej bitumicznej emulsji hydroizolacyjnej - wklejenie taśmy uszczelniającej TPE szer. 170 mm	m	11,90
1.8	Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej bitumicznej emulsji hydroizolacyjnej, uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej i nie wywierającej ciśnienia, 2 warstwy, grubość izolacji 3,8 mm (po wyschnięciu 3 mm), powierzchnie poziome	m2	9,34
1.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	7,55
1.10	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	11,90
1.11	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła	m	11,90
1.12	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15-cm	m	11,90
1.13	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,84
1.14	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25-cm	m2	0,84
1.15	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, kitem trwale plastycznym	m	2,50
1.16	demontaż i ponowny montaż balustrad	szt.	1
1.17	Posadzka cementowa, zatarta na gładko	m2	7,55
1.18	Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt Termo Pir, płyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje poziome	m2	7,55
1.19	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	7,55
1.20	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	2,51
1.21	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	m3	2,51
1.22	utyliczacja gruzu	m3	2,51
1.23	Praca zwyżki	r-g	17