
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w sali nr 15 Szkoły Podstawowej nr 30
ADRES INWESTYCJI : 41-813 Zabrze, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2025r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala zabaw I			
1	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - demontaż	m ²		
d.1	20205-02	4.65	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	53.1	m ²	53.100	
				RAZEM	53.100
3	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	30.6	m	30.600	
				RAZEM	30.600
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m ²		
d.1	0428-01	Krotność = 3	m ²	53.100	
	analogia	53.1		RAZEM	53.100
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-	m ²		
d.1	0607-01	ziome podposadzkowe	m ²	53.100	
	analogia	53.1		RAZEM	53.100
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 65 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro	m ²	53.100	
	1102-03	53.1		RAZEM	53.100
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.1	0705-01	cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m	53.100	
		53.1		RAZEM	53.100
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	53.1	m ²	53.100	
				RAZEM	53.100
9	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny	m ²		
d.1	1115-01	podłog.z tworzyw szt.	m ²	53.100	
	analogia	53.1		RAZEM	53.100
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1112-04	we - winyleum	m ²	57.690	
		57.69		RAZEM	57.690
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1112-09	wych	m ²	57.690	
		57.69		RAZEM	57.690
12		Montaż listwy progowej	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - montaż	m ²		
d.1	20205-02	4.65	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
14	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.88	m ³	3.880	
				RAZEM	3.880
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 3.88	m ³ m ³	 3.880	
				RAZEM	3.880
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8 3.88	m ³ m ³	 3.880	
				RAZEM	3.880
17	Kalkulacja d.1 własna	Opłata za składowanie gruzu 7.42	t t	 7.420	
				RAZEM	7.420