
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w sali nr 4 Szkoły Podstawowej nr 30
ADRES INWESTYCJI : 41-813 Zabrze, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2025r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala zabaw I			
1	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - demontaż	m ²		
d.1	20205-02	4.65	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	54.9	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
3	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	31.2	m	31.200	
				RAZEM	31.200
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m ²		
d.1	0428-01	Krotność = 3			
	analogia	54.9	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	54.9	m ²	54.900	
	analogia			RAZEM	54.900
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 65 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	54.9	m ²	54.900	
	1102-03			RAZEM	54.900
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.1	0705-01	54.9	m	54.900	
				RAZEM	54.900
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	54.9	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
9	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.1	1115-01	54.9	m ²	54.900	
	analogia			RAZEM	54.900
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m ²		
d.1	1112-04	59.58	m ²	59.580	
				RAZEM	59.580
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	59.58	m ²	59.580	
				RAZEM	59.580
12		Montaż listwy progowej	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - montaż	m ²		
d.1	20205-02	4.65	m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
14	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.95	m ³	3.950	
				RAZEM	3.950
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
		3.95	m ³	3.950	
				RAZEM	3.950
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km	m ³		
		Krotnosc = 8			
		3.95	m ³	3.950	
				RAZEM	3.950
17	Kalkulacja d.1 własna	Opłata za składowanie gruzu	t		
		7.51	t	7.510	
				RAZEM	7.510