

Przedmiar robót

Remont boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną 43-430 Skoczów ul. G. Morcinka

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty demontażowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych krotność= 1,00	ha	0,39
1. 78*50/10000				0,39
2	wg nakładów rzeczowych -050	Demontaż istniejącej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej oraz podkładu pod nawierzchnią z traspotrem na odległość do 5 km krotność= 1,00	m2	3 903,00
3	wg nakładów rzeczowych -020	Demontaż bramek do piłki nożnej krotność= 1,00	szt	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-25 WŁASNA-050	Rozebranie siatki piłkochwyków na słupkach metalowych obetonowanych krotność= 1,00	m2	520,00
1. 80*5,00+20*6,00				520,00
5	wg nakładów rzeczowych Utylizacja-090	Utylizacja wykładziny z boiska oraz siatki z piłkochwyków krotność= 1,00	kpl	1,00

2. Budowa boiska sportowego

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-230310-07-020	Dostarczenie nowych bramek aluminiowych do piłki nożnej krotność= 1,00	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050	Uzupełnienie warstwy i wyrównanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, poprawienie spadku wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV- boisko- współczynnik do pozycji 0,6 krotność= 0,60	m2	3 903,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-01010-050	Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości włókna 42-47 mm, monolit o profilu karo, diament, V,C lub S wraz z podładem amortyzującym, na klej dwuskładnikowy poliuretanowy na taśmie o szerokości 16 cm, oraz wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu krotność= 1,00	m2	3 903,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310007-01-040	Nacinanie pasków trawy syntetycznej przecinarką i wklejanie linii boiska krotność= 1,00	m	394,46
1. 3*45,00+2*68,00+2*23,00+4*5,00+2*3,14*9,15				394,46

3. Piłkochwyty

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-3101-040	Analogia - Dwukrotne malowanie słupków piłkochwytów farbą ftalową nawierzchniową krotność= 1,00	m	177,00
1. 21*5,0+12*6,00				177,00
11	wg nakładów rzeczowych AW-050	Siatka piłkochwytów polipropylenowa, wielkość oczek 8*8 cm, grubość splotu 5mm , zawieszona i naprężana za pomocą linki stalowej f1 4 mm, śruby rzymskie naciągowe , mocowanie siatki karabińczykami w rozstawie 3 szt/mb krotność= 1,00	m2	520,00
12	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9280104-01-050	Dostawa i mocowanie materacy słupów piłkochwytów z gąbki pokrytej PCV o gramaturze 650 g/ m2 - zapinana na rzepy wysokość 200 cm krotność= 1,00	m2	14,00
13	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9280103-01-050	Dostawa i montaż materacy zabezpieczenia ochronnego strefy poniżej 2 m do podłoża z betonu lub elem.betonowych krotność= 1,00	m2	40,00
1. 20*2,00				40,00

4. Montaż wyposażenia dodatkowego

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210607-01-040	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem - Ławki według rysunku projektowego bez oparcia z płaskowników malowanych proszkowo siedzisko z desek kompozytowych 8 szt *1,80 m długości krotność= 1,00	m	14,40
1. 8*1,80				14,40