

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	C.o. Jastrzębie Zdr. Żeromskiego 1-3		
1	Rozdział	Wymiana zaworów termostatycznych z głowicami w zakresie regulacji 16-28 st. C		
	Wyliczenie ilości robót:			
	180			
		RAZEM:	0,000000	
1.1	Element	Wymiana zaworów termostatycznych		
1.1.1	KNR 215/512/1 analogia	Spuszczenie wody z inst.	szt	1,00
1.1.2	KNNR 8/407/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego, Fi 15 mm, zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny	szt	52,00
1.1.3	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C - wzmacnione RA 2920 - części wspólne	szt	4,00
1.1.4	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	48,00
1.1.5	KNNR 4/406/1 (1)	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa	szt	52,00
1.1.6	KNNR 4/436/1	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (regulacja nastaw wstępnych)	urz.	52,00