

Przedmiar

Remont łazienki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys Remont toalety		
		1 Element		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
2	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,95+0,8*1,0	m2	3,75
		razem	m2	3,75
3	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej 1,4*2,2+1,2*2,2+0,7*2,2+0,9*2,2+2,05*2,2+2,05*2,2+0,8*2,2*3+5,5*2,2	m2	35,64
		razem	m2	35,64
4	KNR 4-01 0705/08	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	25
5	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki lastryko 5,6*1,65	m2	9,24
		razem	m2	9,24
6	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	9,24
7	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków krystalizujących zabezpieczających przed wilgocią 1,4*2,2+1,2*2,2+0,7*2,2+0,9*2,2+2,05*2,2+2,05*2,2+0,8*2,2*3+5,5*2,2	m2	35,64
		razem	m2	35,64
8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,05*2,2+2+0,9*2,2*4	m2	14,43
		razem	m2	14,43
9	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 0,3*0,25*2,1	m3	0,158
		razem	m3	0,158
10	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek zaprawie klejowej, Gres polerowany, Nowa Gala Concept CN 12(wys.2,1m) 1,6*0,4*0,5	m3	0,32
		razem	m3	0,32
11	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - analogia nadproże ceramiczne	m	1,2
12	Kalkulacja in- dywidualna	Izolacja posadzki i ścian prysznicza folia w płynie 1	kpl	1
		razem	kpl	1
13	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2,05*1,0+0,8*1,0	m2	2,85
		razem	m2	2,85
14	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	9,24
15	Kalkulacja in- dywidualna	Ościeżnica MDF w okleinie CPL systemowa, kolor biały, drzwi wejściowych 2	szt	2
16	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwi wejściowych łazienkowych, płyta otworowa w okleinie CPL , kolor biały, trzy zawiasy, podcięcie wentylacyjne dołem drzwi, wym. 0,7*2,0, klamki i szylidy ze stali nierdzewnej, zamek łazienkowy 2	kpl.	2
		razem	kpl.	2
17	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,5*1,2*2+1,65*1,2*3+0,90*1,2*2	m2	21,3
		razem	m2	21,3
18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		

Przedmiar

Remont łazienki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,6*1,65	m2	9,24
		razem	m2	9,24
19	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	34,36
20	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		2,05*2,95*2+1,65*2,95*4	m2	31,565
		razem	m2	31,565
21	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	9,24
22	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30cm na zaprawie klejowej		
		3,4*2,95*2+1,65*2,95*2+0,9*2	m2	31,595
		razem	m2	31,595
23	KNR 401/1204/2	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 35,18	m2	21,83
24	KNR 401/1204/1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,22	m2	9,24
25	KNR 401/1209/6 (1)	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o po- wierzchni ponad 1,0m2 1,37	m2	1,37
26	KNR 401/1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 1,2	m2	1,2
27	KNR 401/1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 2	m	3
28	KNR 401/1212/37 (1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm 4,1	m	4,1
29	Kalkulacja in- dywidualna lustro	Dostawa i montaż lustra,zlicowane z flizami, sfazowane(85*85)cm 0,9*0,9	m2	0,8
30	KNRW 401/324/2	Obsadzenie w ścianach kraterki wentylacyjnych	szt	2
31	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl	1
32	KNR 401/411/8	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
33	KNR 401/108/18	Wywiezienie gruzu i złomu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1,42		
		3,75*0,15+29,16*0,03+14,43*0,03+0,3*0,25*2,1	m3	2,028
		razem	m3	2,028
34	KNR 401/108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na 20 km (wsp.do) 1,31	m3	2,028
35	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg tekturą plus folia(korytarz) 18*1,5	m2	27