
PRZEDMIAR szczegółowy

NAZWA INWESTYCJI : Osiedle „ PIONIERÓW” – CZĘŚĆ C
ADRES INWESTYCJI : Miasto Jastrzebie-Zdrój
BRANZA : Elektryczna

SPORZADZIŁ KALKULACJE : U. Pawłowska
DATA OPRACOWANIA : 04. 2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04. 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Wymiany opraw LED 50 W, tolerancja + - 5%						
1 d.1	KNR 9 1005-03	Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu slupa lub wysiegniku * demontaz opraw sodowych obmiar = 134kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.03r-g/kpl.	r-g	138.02	0.00	0.00		
2*		-- S -- Srodek transportowy 0.06m-g/kpl.	m-g	8.04	0.00			0.00
3*		Samochód specjalny z platforma i balkonem (2) 0.51m-g/kpl.	m-g	68.34	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2 d.1	KNR 5-10 1005-06 analogia	Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw Oprawa oswietleniowa ze źródłem światła LED obmiar = 134szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.06*0.955=1.01r-g/szt.	r-g	135.34	0.00	0.00		
2*		-- M -- Oprawa oswietleniowa ze źródłem światła LED o mocy 50W, tolerancja + - 5% 1kpl./szt.	kpl.	134.00	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.00	0.00		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.07m-g/szt.	m-g	9.38	0.00			0.00
5*		Samochód specjalny z platforma i balkonem (2) 0.53m-g/szt.	m-g	71.02	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania obmiar = 134pomiar.	po- mia r.					
1*		-- R -- robocizna 0.5r-g/pomiar.	r-g	67.00	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Wymiany opraw LED 50 W, tolerancja + - 5%

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CALY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materialy
			Sprzet
OGÓLEM			

Słownie: zero i 00/100 zł