
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Wykonywanie pokryć dachowych

45261210-9

NAZWA

Remont dachu

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja:

ul.Szarych Szeregów 15-17 w Jastrzębiu Zdroju

ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SZARYCH SZEREGÓW 15-17

Adres:

ul. 1 Maja 55; 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Dział Techniczny MZN

Data opracowania przedmiaru robót:

09.05.2025

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	45261210-9		STROPODACH		
1.1			REMONT POKRYCIA		
1 d.1.1	kominy wylaz	ST-1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 32,50 * 11,40 370,500 -(1,84 * 0,42 + 0,97 * 0,41 + 1,00 * 0,43 + 3,80 * 0,43 + 4,13 * 0,83 + 0,42 * 0,70 + 4,52 * 0,40 + 0,42 * 0,97 + 0,98 * 0,41 + 1,83 * 0,41) -10,324 -0,422 RAZEM	m2 m2 m2 m2	 359,754
2 d.1.1		ST-1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej [(1,84 * 2 + 0,42 * 2) + (0,97 * 2 + 0,41 * 2) + (1,00 * 2 + 0,43 * 2) + (3,80 * 2 + 0,43 * 2) + (4,13 * 2 + 0,83 * 2) + (0,42 * 2 + 0,70 * 2) + (4,52 * 2 + 0,40 * 2) + (0,42 * 2 + 0,97 * 2) + (0,98 * 2 + 0,41 * 2) + (1,83 * 2 + 0,41 * 2)] * 0,2 10,128 0,15 * 3,14 * 0,20 * 6 0,565 (0,68 * 2 + 0,62 * 2) * 0,2 0,520 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	 11,213
3 d.1.1		ST-1	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - montaż listwy dociskowej [(1,84 * 2 + 0,42 * 2) + (0,97 * 2 + 0,41 * 2) + (1,00 * 2 + 0,43 * 2) + (3,80 * 2 + 0,43 * 2) + (4,13 * 2 + 0,83 * 2) + (0,42 * 2 + 0,70 * 2) + (4,52 * 2 + 0,40 * 2) + (0,42 * 2 + 0,97 * 2) + (0,98 * 2 + 0,41 * 2) + (1,83 * 2 + 0,41 * 2)] * 0,1 5,064 RAZEM	m2 m2	 5,064
4 d.1.1		ST-1	Wylaz dachowy aluminiowy z pokryciem z poliwęglanu 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000