
PRZEDMIAR

NAZWA Remont pokrycia wraz z wymianą rynien i rur spustowych.
ZAMÓWIENIA:
Adres / lokalizacja: Budynek przy ul. Żeromskiego 9

ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 9 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Data opracowania przedmiaru robót: 15.05.2025

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont dachu Żeromskiego 9					
1			Remont dachu		
1.1	wiatrownica blacha nadrynnowa	ST-1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11,40 * 0,30 * 2 6,840 16,50 * 0,25 * 2 8,250 RAZEM	m2 m2 m2	15,090
1.2		ST-1	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien - deski impregnowane 16,50 * 2 33,000 RAZEM	m m	33,000
1.3	wiatrownica blacha nadrynnowa	ST-1	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 11,40 * 0,30 * 2 6,84 16,50 * 0,25 * 2 8,25 RAZEM	m2 m2 m2	15,09
1.4	kominy wylaz	ST-1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy 16,5 * 11,40 188,1 -(1,32 * 0,50 + 0,80 * 0,50 + 0,75 * 0,50 + 3,02 * 0,52 + 1,19 * 0,51 + 0,80 * 0,49 + 1,33 * 0,51) -4,7 -(1,00 * 0,70) -0,7 RAZEM	m2 m2 m2 m2	182,7
1.5	komin 1 komin 2 komin 3 komin 4 komin 5 komin 6 komin 7 wylaz dachowy	ST-1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu betonowym) (1,32 + 0,50) * 2 * 0,10 0,364 (0,80 + 0,50) * 2 * 0,10 0,260 (0,75 + 0,50) * 2 * 0,10 0,250 (3,02 + 0,52) * 2 * 0,10 0,708 (1,19 + 0,51) * 2 * 0,10 0,340 (0,80 + 0,49) * 2 * 0,10 0,258 (1,33 + 0,51) * 2 * 0,10 0,368 (1,00 + 0,70) * 2 * 0,10 0,340 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,888
1.6		ST-1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem) 3,14 * 0,20 * 0,10 * 3 0,188 RAZEM	m2 m2	0,188
1.7		ST-1	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową bez szpachlowania, drobne elementy, do 0.10 m2 - wsporniki 10 10 RAZEM	szt szt	10
1.8	komin 1 komin 2 komin 3 komin 4 komin 5 komin 6 komin 7 wylaz dachowy	ST-1	Montaż obróbek blacharskich - listew dociskowych na kominach, blacha ocynkowana powlekana, szerokość do 25 cm (1,32 + 0,50) * 2 * 0,08 0,29 (0,80 + 0,50) * 2 * 0,08 0,21 (0,75 + 0,50) * 2 * 0,08 0,20 (3,02 + 0,52) * 2 * 0,08 0,57 (1,19 + 0,51) * 2 * 0,08 0,27 (0,80 + 0,49) * 2 * 0,08 0,21 (1,33 + 0,51) * 2 * 0,08 0,29 (1,00 + 0,70) * 2 * 0,08 0,27 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,31
1.9		ST-1	Wylaz dachowy z poliwęglanu 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
2			Wymiana rynien i rur spustowych		
2.1		ST-1	Rozebranie rynien PCV 16,5 * 2 33,000 RAZEM	m m	33,000
2.2		ST-1	Rozebranie rur spustowych 7,00 * 2 14,000 RAZEM	m m	14,000
2.3		ST-1	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm poz.2.1 33,000 RAZEM	m m	33,000
2.4		ST-1	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	2,000
2.5		ST-1	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 90 mm 7,00 * 2 14,000 RAZEM	m m	14,000