

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Remont sanitariatów Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie”.
ADRES INWESTYCJI: ul. Towarowa 30, 28-200 Staszów
NAZWA INWESTORA: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyski Oddział Regionalny
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1.1		Demontaż wyposażenia			
1 d.1.1	kalk. własna	Demontaż wyposażenia łazienek (podajniki na papier, dozowniki mydła, oprawy oświetleniowe włączniki, gniazda itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Demontaż instalacji sanitarnych			
2 d.1.2	KNR-W4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1.2	KNR-W4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
4 d.1.2	KNR-W4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.1.2	KNR-W4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.1.2	KNR-W4-02 0121-01	Demontaż rurociągu o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych wraz z zaworami	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
7 d.1.2	KNR-W4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 50-110 mm	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
1.3		Demontaż stolarki drzwiowej			
8 d.1.3	KNR4-01 0354-07 analogia	Zdjęcie drzwi i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
1.4		Rozebranie ścian			
9 d.1.4	KNR-W4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2,2* (3,21 *2 + 2,01 *2 + 1,28*2+ 2,6*2+1,17*2+ 2,4*2 + 1,3*2)-0,9*2,1 *4	m2	53,91	
				RAZEM	53,91
10 d.1.4	KNR4-04 0404-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt-g-k na ruszcie stalowym	m2		
		2,95*1,28	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
11 d.1.4	KNNR 5 1207-11	Wycięcie bruzd w płytach g-k dla rur instalacyjnych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
1.5		Rozebranie posadzek			
12 d.1.5	KNNR 3 0801-06	Rozebranie okładziny posadzki	m2		
		12,48	m2	12,48	
				RAZEM	12,48

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.5	KNR4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek betonowych	m2		
		poz.12<12,48m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
1.6		Transport i utylizacja gruzu			
14 d.1.6	KNR-W4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		10 + poz.8<9szt.>*0,1 +poz.12<12,48m2>*0,02 + poz.13<12,48 m2> * 0,05 + poz.9 <53,91 m2> * 0,02 + poz.10 <3,78 m2> * 0,2	m3	13,61	
				RAZEM	13,61
15 d.1.6	KNR-W4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9	m3		
		poz.14<13,61 m3>	m3	13,61	
				RAZEM	13,61
16 d.1.6	kalk. własna	Oplata za utylizacje odpadów	m3		
		poz.15 <13,61 m3>	m3	13,61	
				RAZEM	13,61
2		Roboty budowlane			
2.1		Posadzki			
17 d.2.1	KNR-W2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		12,48	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
18 d.2.1	NNRNKB202 1129-01 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.17<12,48m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
19 d.2.1	KNR-W2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa	m2		
		poz.17 < 12,48 m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
20 d.2.1	NNRNKB202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.22 < 12,48 m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
21 d.2.1	KNRAT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywane recznie - nalozenie dwuch warstw	m2		
		poz.17 < 12,48 m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
22 d.2.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej -przygotowanie podloza	m2		
		poz.17 <12,48 m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
23 d.2.1	NNRNKB202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 wraz z cokolikami	m2		
		poz.22 < 12,48 m2>	m2	12,48	
				RAZEM	12,48
2.2	45400000-1	Wykonczenie scian i sufitów			
24 d.2.2	KNR-W4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m2		
		poz.31 <36,76 m2>	m2	36,76	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,76
25 d.2.2	NNRNKB202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - uzupełnienie po demontażach	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
26 d.2.2	NNRNKB202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		2,95* (3,21 *2 + 2,01 *2 + 2,61 *2 + 1,17 *2 + 2,4 *2 + 1,41 *2) + 12,418 + 5	m2	93,00	
				RAZEM	93,00
27 d.2.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2* (3,21 *2 + 2,01 *2 + 2,61 *2 + 1,17 *2 + 2,4 *2 + 1,41 *2) + 5	m2	56,24	
				RAZEM	56,24
28 d.2.2	KNRAT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - w miejscach mokrych	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
29 d.2.2	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą. Wykonanie glazury na wysokość 2m z płytek oraz uzupełnienie płytek na I piętrze	m2		
		poz.27 <56,24 m2>	m2	56,24	
				RAZEM	56,24
30 d.2.2	KNRAT-38 0406-03 analogia	Malowanie natryskowe sufitów podwieszanych farbami akrylowymi	m2		
		17,49	m2	17,49	
				RAZEM	17,49
31 d.2.2	KNR-W2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.26 <93 m2> - poz.27 <56,24 m2>	m2	36,76	
				RAZEM	36,76
32 d.2.2		Ścianki kabin z płyt HPL			
		2,1 *(2,01 + 1,35)		7,06	
				RAZEM	7,06
2.3		Stołarka drzwiowa			
33 d.2.3	KNR-W2-02 1026-01	Ościeżnice MDF obwiedniowe fabrycznie wykończone	m2		
		1 *2,1 *4 + 0,9*2,1 *2	m2	12,18	
				RAZEM	12,18
34 d.2.3	KNR-W2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9*2*4 + 0,8*2 + 2	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
3	45330000-9	Instalacje sanitarne			
3.1		Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
35 d.3.1	kalk. własna	Wpięcie do istniejącej instalacji	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
36 d.3.1	KNNR4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych - rury typu ULTRAPRESS PERTAL C 25x2,5	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3.1	KNR0-34 0101-04 analogia	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami ze spienionego PE jednowarstwowymi	m		
		poz.36 <3,5 m>	m	3,50	
				RAZEM	3,50
38 d.3.1	KNNR4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych - rury typu ULTRAPRESS PERTAL C 20x2	m		
		30,3	m	30,30	
				RAZEM	30,30
39 d.3.1	KNR0-34 0101-03 analogia	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami ze spienionego PE jednowarstwowymi	m		
		poz.38 <30,3 m>	m	30,30	
				RAZEM	30,30
40 d.3.1	KNNR4 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
41 d.3.1	KNNR4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
42 d.3.1	KNNR4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.36 <3,5 m> + poz.38 <30,3 m>	m	33,80	
				RAZEM	33,80
43 d.3.1	KNNR4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	prob.		
		1	prob.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.3.1	KNNR4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.42 <33,8 m>	m	33,80	
				RAZEM	33,80
45 d.3.1	KNNR4 0132-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 16 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
46 d.3.1	KNNR4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
47 d.3.1	KNNR4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2		Wewnętrzna instalacja kanalizacji			
48 d.3.2	kalk. własna	Wpięcie do istniejącego pionu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.3.2	KNR-W2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10,8	m	10,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,80
50 d.3.2	KNR-W2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		18,45	m	18,45	
				RAZEM	18,45
51 d.3.2	KNR-W2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.3.2	KNR-W2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych w tym wyprowadzenie i zaślepienie pionów na poddasze w pokojach do adaptacji	pode j		
		4	pode j	4,00	
				RAZEM	4,00
53 d.3.2	KNR-W2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j		
		8	pode j	8,00	
				RAZEM	8,00
54 d.3.2	KNR-W2-15 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.3.2	KNR-W2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
56 d.3.2	KNR-W2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z deską wolnoopadającą	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
57 d.3.2	KNR2-15/GE BERIT 0306-03	Wpusty polietylenowe	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.3.2	KNR-W2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
59 d.3.2	KNNR4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3		Instalacja c.o. - montaż grzejników uprzednio zdemontowanych			
60 d.3.3	KNNR4 0418-03	Grzejniki stalowe - montaż uprzednio zdemontowanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
61 d.3.3	KNNR4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		3	urz.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacje elektryczne			
62 d.4	KNNR5 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - przedłużenie istn. instalacji	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
63 d.4	KNR2-03 0206-01	Montaż wentylatorów osiowych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
64 d.4	KNR-W5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
65 d.4	KNR-W5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, gniazdek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Montaż wyposażenia			
66 d.5	kalk. własna	Montaż wyposażenia łazienek (podajnik na papier toalet., podajnik na papier do rąk ,dozownik mydła, lustro)			
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00

